

п/п	Наименование работ (Канализация, Водоснабжение, Отопление, обвязка Котельной)	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж канализации d50 мм.	м.п.	18
2	Монтаж канализации d110 мм.	м.п.	33
3	Монтаж трапа	шт.	1
4	Утепление канализационной трубы d50 мм.	м.п.	8
5	Утепление канализационной трубы d110 мм.	м.п.	22
6	Установка проходного элемента канализационного стояка d110 мм.	шт.	1
7	Установка и обвязка стального конвектора Prado Universal	шт.	5
8	Укладка трубы отопления d16 мм.	м.п.	48
9	Укладка трубы отопления d20 мм.	м.п.	110
10	Утепление трубы отопления d16 мм.	м.п.	30
11	Утепление трубы отопления d20 мм.	м.п.	94
12	Установка и обвязка внутриспольного конвектора отопления	шт.	3
13	Монтаж коллектора конвекторного отопления с запорной арматурой	шт.	2
14	Укладка трубы отопления d26 мм. для подключения к смесительному узлу водяного теплого пола	м.п.	30
15	Утепление трубы отопления d26 мм.	м.п.	26
16	Установка коллекторного пристраиваемого шкафа ШРНГ - 4	шт.	2
17	Монтаж насосно-смесительного узла Valtec Combimix с коллекторным блоком	шт.	2
18	Укладка водяного теплого пола: Укладка технической пленки , Укладка демпферной ленты, Укладка пенополистирольных плит, Укладка трубы из сшитого полиэтилена.	м2	150
19	Укладка трубы ГВС и ХВС d16 мм.	м.п.	18
20	Укладка трубы ГВС и ХВС d20 мм.	м.п.	44
21	Укладка трубы ГВС и ХВС d26 мм.	м.п.	30
22	Утепление трубы ГВС и ХВС d16 мм.	м.п.	10
23	Утепление трубы ГВС и ХВС d20 мм.	м.п.	36
24	Утепление трубы ГВС и ХВС d26 мм.	м.п.	26
25	Установка запорной арматуры ГВС и ХВС	шт.	19
26	Установка и обвязка настенного газового котла Baxi Luna-3 1.310 Fi	шт.	1
27	Монтаж коаксиального дымохода	шт.	1
28	Установка и обвязка электрического котла PROTHERM Скат 14 KR 13	шт.	1
29	Установка и обвязка бойлера косвенного нагрева объемом 200 л. FE200/6 BM «Protherm»	шт.	1
30	Монтаж расширительного бака отопления 18 л.	шт.	1
31	Монтаж расширительного бака ГВС 18 л.	шт.	1
32	Монтаж колбы с фильтром Kristal Big Blue 10K с запорной арматурой	шт.	1
33	Монтаж балансировочного коллектора компактного исполнения BMKSS-60-3D из нержавеющей стали с запорной арматурой	шт.	1
34	Установка датчика температуры для бойлера	шт.	1
35	Монтаж циркуляционного насоса Wilo Star – RS 25/6 180	шт.	1
36	Монтаж циркуляционного насоса Wilo Star – Z 20/1 CircoStar	шт.	1
37	Установка манометра радиального Watts	шт.	1
38	Установка полотенцесушителя	шт.	2
39	Установка термоманометра осевого, 6 бар 1/2" ITAP	шт.	8
40	Сверление отверстий в перекрытиях d = 40 мм.	шт.	16
41	Сверление отверстий в перекрытиях d = 45 мм.	шт.	64
42	Сверление отверстий в перекрытиях d = 50 мм.	шт.	18
43	Сверление отверстий в стенокомплекте d = 125мм.	шт.	1