

п/п	Наименование работ (Водоснабжение, Канализация, Отопление, Котельная)	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж септика	шт.	1
2	Монтаж труб канализации d110	м.п.	20
3	Монтаж труб канализации d50	м.п.	19
4	Монтаж труб ГВС d16 с укладкой в теплоизоляцию	м.п.	36
5	Монтаж труб ХВС d16 с укладкой в теплоизоляцию	м.п.	22
6	Монтаж труб ХВС d20 с укладкой в теплоизоляцию	м.п.	18
7	Монтаж запорной арматуры для труб ГВС и ХВС	шт.	13
8	Укладка водяного ТП с отражателем и армирующей сеткой	м ²	58
9	Монтаж радиаторов отопления с запорной арматурой	шт.	5
10	Монтаж труб отопления d16 с укладкой в теплоизоляцию	м.п.	27
11	Монтаж труб отопления d20 с укладкой в теплоизоляцию	м.п.	37
12	Монтаж труб отопления d26 (обвязка котельной)	м.п.	14
13	Монтаж газового котла с запорной арматурой	шт.	1
14	Монтаж системы дымоотвода	м.п.	2
15	Монтаж электрического котла с запорной арматурой	шт.	1
16	Монтаж водонагревателя с запорной арматурой	шт.	1
17	Монтаж смесительного модуля водяного теплого пола	шт.	1
18	Монтаж коллектора водяного теплого пола	шт.	2
19	Монтаж коллектора радиаторного отопления	шт.	2
20	Монтаж гидра аккумулятора и реле давления	шт.	1
21	Монтаж фильтра очистки холодной воды	шт.	1
22	Монтаж коллектора ГВС	шт.	1
23	Монтаж коллектора ХВС	шт.	1
24	Сверление отверстий в древесине d18	шт.	23
25	Сверление отверстий в древесине d22	шт.	36
26	Сверление отверстий в древесине d50	шт.	6
27	Сверление отверстий в древесине d110	шт.	6